
vraag Kan protocol 7007 onder BRL SIKB 7000 vs 6.0?
antwoord Nee, protocol 7007 is alleen geldig in combinatie met BRL SIKB 7000 vs 7.0

vraag staat in dit factsheet niet een foutje, bij Optie 1, 7004 vs 7.0?
antwoord Inderdaad, fout is hersteld in factsheet versie 01-03-2024

vraag Wanneer is er sprake van graven?
antwoord Bij graven is er alleen sprake van projectmatig grondverzet (voor bv aanleg kabels/leidingen) en is er geen saneringsdoelstelling. Graven kan plaatsvinden in grond met een kwaliteit boven of onder interventiewaarde en met grondverzet van meer of minder dan 25m³. Hierbij gelden er voor verschillende situaties verschillende regels:

Horizontaal: kwaliteit t.o.v. interventiewaarde bodempkwaliteit / Verticaal: Omvang bodenvolume grondverzet	Kwaliteit kleiner dan of gelijk aan interventiewaarde bodempkwaliteit	Kwaliteit groter dan de interventiewaarde bodempkwaliteit
Omvang bodenvolume grondverzet <25 m³	Geen rijksregels, mogelijk regels in omgevingsplan	Geen rijksregels, mogelijk regels in omgevingsplan voor kleinschalig graven (zie bruidsschat kleinschalig graven)
Omvang bodenvolume grondverzet >25 m³	Algemene regels Bal paragraaf 3.2.21 en 4.119 (mba graven ≤ I; lichte variant)	Algemene regels Bal paragraaf 3.2.22 en 4.120 (mba graven > I; zwaardere variant)

Tijdelijke uitname is een bijzondere variant van graven waarbij de ontgraven bodem wordt teruggezet onder gelijke omstandigheden en zonder bewerking te hebben ontgaan (art 4.1222a / afrt 4.1230a Bal). Er mag max 25m³ grond afgevoerd worden, onder voorwaarde dat deze afvoer niet de intentie van het werk was (het moet dus echt 'over' zijn).

vraag Wat als er geen grondafvoer is voorzien tijdens de voorbereiding maar tijdens de uitvoering is toch sprake van afvoer. Bijvoorbeeld voor civieltechnisch niet toepasbare grond of anders

antwoord Zie de rubriek met veel gestelde vragen en antwoorden: Wat te doen als er bij het tijdelijk uitnemen toch onverwacht grond overblijft die afgevoerd moet worden?

[Veelgestelde vragen graven en saneren | Informatiepunt Leefomgeving \(iplo.nl\)](#)

vraag Zit er een grens aan de hoeveelheid (onvoorziene) grondafvoer bij tijdelijke uitname?

antwoord Ja er mag max 25m³ grond worden afgevoerd om civieltechnische redenen onder tijdelijke uitname van bodem boven interventiewaarde. Bij graven in bodem gelijk aan of onder interventiewaarde geldt dit niet.

vraag Hoe waarborg je de zorgvuldigheid van tijdelijk uitplaatsen bij < 25m³ ongeacht de kwaliteit?

antwoord Voor het graven in de bodem in een omvang kleiner dan of gelijk aan 25 m³ stelt het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geen regels. Dit kleinschalig graafwerk heeft geen effecten op de gezondheid en effecten op het milieu worden aanvaardbaar geacht. Zie ook de motivatie van de wetgever in het Aanvullingsbesluit bodem. De zorgplicht geldt altijd. Een gemeente kan indien nodig wel regels stellen. En voor de eventuele afzet van de grond gelden uiteraard wel regels. Een opdrachtgever kan vrijwillig kiezen voor uitvoering door een BRL SIKB 7000 organisatie.

[Staatsblad 2021, 98 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen \(officielebekendmakingen.nl\)](#)

vraag Hoe verantwoord je functiescheiding tussen de BRL6000 en BRL7000 bij een gecombineerde rol van KVP/MKB?

antwoord De regels aan functiescheiding en de wijze waarop dit moet worden ingevuld, wijzigt niet met de nieuwe versie wet- en regelgeving en met de nieuwe BRL (zie par 3.2 BRL SIKB 7000 / par 3.1 BRL SIKB 6000). Voor de uitvoering en milieukundige processturing is functiescheiding niet vereist. Verantwoording vindt o.a. plaats in uitvoerings- en MKB-plan en in de logboeken.

vraag Waar komt die grens van maximaal 25 m³ afvoer bij tijdelijke uitname vandaan?

antwoord Citaat uit BRL SIKB 7000 versie 7.0: "Omdat het praktisch gezien bijna nooit mogelijk is om alle grond weer terug te brengen in het profiel van ontgraving wordt hiervoor in dit protocol een ondergrens gehanteerd van 25 m³ voor onvoorzien afvoer van grond."

vraag Heeft het bevoegd gezag de capaciteit om tijdig op verzoek om overleg te reageren?

antwoord Het bevoegd gezag zal hier zelfstandig de capaciteit voor inrichten. Overleg over uitgangspunten voor gescheiden ontgraven ligt niet bij de uitvoerende partij.

vraag Weet het overige personeel voldoende wanneer er sprake is van een kritiek moment om met de KVP'er te schakelen?

antwoord Dit dient de organisatie zelf te regelen. Vaak zal het de leidinggevende op het werk zijn die dit regelt. Een startwerkinstructie is een middel om dergelijke zaken in te bespreken. In principe geldt dit ook voor de kritische werkzaamheden in protocol 7004 en is het dus niet nieuw dat het personeel geïnformeerd moet zijn.

vraag Hoe wordt digitale aanwezigheid gedefinieerd?

antwoord Dat is niet nader gedefinieerd en hangt af van de situatie. Afstemming zou telefonisch kunnen, maar in veel gevallen heeft beeld wel toegevoegde waarde om iets te kunnen beoordelen of goed over te brengen. In dat geval spreken we over videobellen/Teams/Zoom/e.d. Deze invulling is aan de organisatie zelf en de inschatting van de KVP is daarin leidend.

vraag Wie vult het logboek in als de KVP'er niet fysiek aanwezig is?

antwoord De KVP-er dient het logboek in te vullen, dit moet tenminste aan het eind van de werkdag gebeuren (zie toelichting bij eis 5.10 van P7007, H.5.4). De KVP kan zijn taken delegeren tijdens niet-kritische momenten. Aan wie de KVP zijn taken delegeert is onderdeel van het uitvoeringsplan H.2.4, evenals de dagelijkse afstemming met de KVP. Ook onder protocol 7004 is de aanwezigheid van de KVP niet vereist en dient de vervanger het logboek bij te houden.

vraag Kun je voorbeelden geven van kritische momenten?

antwoord Dit wordt in het uitvoeringsplan en MKB-plan bepaald. Voorbeelden kunnen zijn het voor het eerst gescheiden ontgraven, het aanwijzen/inrichten van tijdelijke opslag voor gescheiden opslag van uitkomende grond, het terugplaatsen, etc. Dit is onderdeel van H.2.5 van het uitvoeringsplan.

vraag Hoe gaat de gemiddelde handhaver reageren op de werkwijze zoals deze gaat worden geïntroduceerd.

antwoord De handhaver zal voornamelijk controleren of de melding wordt nageleefd en of de informatie kloppend is. Daarnaast zal hij toezien op naleving van eventuele maatwerkregels en -voorschriften die lokaal of projectspecifiek kunnen zijn.

vraag Volgens de CROW500 moeten kabels en leidingen worden gelokaliseerd. Het maken van proefsleuven is één van de mogelijke methoden. Kan ik dit doen ook als ik niet BRL SIKB 7000 gecertificeerd ben?

antwoord Als bij het graven van proefsleuven het grondverzet gelijk of minder is dan 25 m³ is er geen erkenning nodig.
